

回 覧

# みながわだより



発行日 令和1年11月28日  
 発行人 株式会社 皆川組

初冬の候、いよいよご壮健のこととお喜び申し上げます。。日頃より建設工事にご理解、ご協力頂き御礼を申し上げます。11月も皆様のご理解、ご協力のお陰もありまして工事の方も順調に進んでおります。今後の予定としては右の月間工程表のように作業を進めていきます。道路土工（路体盛土）は今年中で終わる予定です。ダンプ走行も再開し、いよいよ終盤に差し掛かってきました。引き続きダンプが農道を走行しますが、農道が傷み水などが溜まるようであればすぐに補修しご不便をかけないようにいたしますのでご理解、ご協力をお願いします。カルバート工の方も終盤に差し掛かり年内で主要部分の施工を終了する予定です。土砂運搬、資材の搬入や生コン車の行き来で土橋川排水機場の前は騒がしくなります。年末で現場もまた忙しく動きますが無事故無災害での作業を心がけ安全第一で今年を終えられるように作業いたしますのでよろしくお願い致します。

## 工 事 概 要

工事名	阿賀野バイパス 16工区改良その4工事
工事場所	阿賀野市 百津 地先
工事期間	平成31年3月19日 ~ 令和2年2月2日
作業時間	8:00 ~ 17:00 ※工事の進捗により早出・残業があります <b>土日、祝日は基本的に休工※工事の進捗により作業する場合があります</b>
工事内容	本工事は国道49号 阿賀野バイパス事業のうち、百津付近における函渠工を施工します。 <主な工種> 道路土工 : 路体盛土 1式、掘削 1式      カルバート工 : 場所打函渠 1式 地盤改良工 : 自走式土質改良工 1式 仮設工、その他

## 工 事 の 問 い 合 わ せ 先

請負者	株式会社 皆川組 <現場事務所> 阿賀野市 下条町 15-18 TEL 0250-47-7463 FAX 0250-47-7464 現場代理人・監理技術者 菅原 徹 (携帯080-9677-5998)
発注者	国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所 工務第一課 TEL025-246-7757

※工事に関するご気づきの点がございましたら、皆川組の問い合わせ先にご連絡くださるようお願いいたします。

## 作 業 計 画 図



## 月 間 工 程 表

		12月																														
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜日		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
道路土工 掘削工 掘削 5,400m <sup>3</sup>																																
道路土工 掘削工 土砂等運搬																																
道路土工 路体盛土工 路体盛土 16,600m <sup>3</sup>																																
地盤改良工 自走式土質改良工 土質改良 8,800m <sup>3</sup>																																
カルバート工 作業土工 底掘削 1,800m <sup>3</sup>																																
カルバート工 場所打函渠工 基礎材																																
カルバート工 場所打函渠工 均しコンクリート																																
カルバート工 場所打函渠工 コンクリート																																
カルバート工 場所打函渠工 鉄筋																																
カルバート工 場所打函渠工 型枠																																
カルバート工 場所打函渠工 足場																																
カルバート工 場所打函渠工 支保																																

2. 当該工事の現場条件等に対応した施工手順 次の手順で施工を行う。  
 プレロード盛土撤去・作業土工 ⇒ 平板載荷試験(地盤反力測定) ⇒ 基礎砕石・均しコンクリート ⇒ 函渠工  
 函渠工は次の手順で施工を行う。  
 ①(中央部) 段落ち防止用枕。  
 ②(左口部) 底版。  
 ③(右口部) 底版。  
 ④(左口部) 側壁・頂版・ウイング。  
 ⑤(右口部) 側壁・頂版・ウイング。

## 現 場 進 捗 写 真



撮影日 2019.11.22

カルバート工施工箇所  
支保工施工

※開口部は大変危険  
 ですので立ち入ら  
 ない様お願いします。